



AJUNTAMENT DE GIRONA

PRESSUPOSTOS PARTICIPATS DELS BARRIS 2017

Servei Responsable: Urbanisme

---

**ARRANJAR EL PATI DE**

**LES ANTIGUES ESCOLES**

**NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL**

---

**NOM BARRI: VALL DE SANT DANIEL**

**Quantitat assignada al barri: 46.124,22 €**

**PROPOSTA VEÏNAL:**

Arranjar el pati de les antigues escoles. Solucionar els problemes que provoca l'aigua de la pluja, creant basses i forats quan plou.

**LOCALITZACIÓ DE LA PROPOSTA:**





### INFORME TÈCNIC:

La topografia actual del pati de les escoles, condueix l'aigua de la pluja en direcció a la façana de "Can Primi" creant basses i fangueig, aigua que solsament té sortida en els laterals de l'esmentat edifici, provocant problemàtiques a les finques veïnes de menys nivell.

Per solucionar els problemes de basses provocades per les aigües de la pluja, es preveu: fer els moviments de terres necessaris amb pendents adients per crear 2 punts de recollida d'aigua, formats per reixes interceptores sorreres, un just davant de l'edifici de Can Primi, en la seva mitgera, just on també es connectaria la baixant existent de la canal de la façana principal, i l'altre just al davant de l'espai de salut. Aquests embornals anirien connectats a la xarxa d'evacuació d'aigües existent. L'acabat del pati es faria amb sauló garbellat, que malgrat no es el millor material per caminar, si que ho es per evitar les basses superficials. A la zona de l'espai de salut, es podria aixecar el paviment, uns 15 cm, privant així que sigui la sortida natural de l'aigua. S'hauria de desmuntar els aparells i tornar-los a muntar a la cota pertinent.

També es preveuria una lleugera restauració de les parets i l'obertura del pou situat a la part est de la plaça.

Per últim s'ampliaria o renovaria, el mobiliari urbà existent al pati, amb nous bancs i papereres.

Aquesta proposta descrita seria amb acabat natural de sauló.



Imatge de l'estat actual del pati, objecte de l'actuació.





PRESSUPOST ACTUACIÓ:

TOTAL (IVA inclòs) = 32.000,00 €